

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโคลนของชลประทาน จนสุกเขต หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ จุดที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๕ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๖ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๗ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๘ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๙ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๐ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๑๕ กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายนิภากร ชูปานกลี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป - กลับ งานรื้อถอน	๑	ครั้ง	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	รื้อถอน คสล.เดิม หน้า๐.๑๕ซม. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๑๒๐.๘๐	ตร.ม.	-	-	๗๐	๗๘,๕๖๐	๗๘,๕๖๐	กรมบัญชีกลาง
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๕๖.๐๕	คิว.ม.	๕๖๗.๒๙	๒๖,๑๘๖.๙๓	-	-	๒๖,๑๘๖.๙๓	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๕๐ กก./ตร.ซม.)	๑๖๘.๑๒	คิว.ม.	๑,๖๙๒.๒๑	๒๘๕,๕๙๔.๓๕	๓๐๖	๕๑,๕๕๕.๗๒	๓๓๕,๑๕๐.๐๖	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, กรมบัญชีกลาง
๕	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Dia ๕ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๑,๑๒๐.๘๐	ตร.ม.	๓๒.๗๑	๓๖,๖๖๑.๓๗	๕	๕,๖๐๕	๔๒,๒๖๖.๓๗	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, กรมบัญชีกลาง
๖	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม. (เส้นกลม)	๑๖	๒๑๓.๕๘	๓,๔๑๗.๒๘	๓๐	๕๘๐	๓,๘๙๗.๒๘	สพฐ.,พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี	
๗	ตะปู	๔	กก.	๓๕	๑๔๐	-	-	๑๔๐	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๘	ทยอครื่องรอกยต่อคอนกรีต	๑๖	ลิทรา	๑๕	๒๔๐	-	-	๒๔๐	กรมทางหลวงชนบท
๙	ไม้แบบ	๑๔,๒๒	คิว.ฟ.	๕๐๐	๕,๖๑๐	๘๐	๑,๑๓๗.๖	๖,๗๔๗.๖	สพฐ.

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง