

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (ซอยตรงข้ามหอพักมธม.นศร.) หมู่ที่ ๕ บ้านเขวียง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓. ก.กำหนดสถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ประมาณการโดย นายนิภากร ชูปานกลีบ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE)	๒๗.๖๐	ลบ.ม.	๖๓๘.๕๔	๑๗,๖๒๓.๗๐	-	-	๑๗,๖๒๓.๗๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง
๒	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE) ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	๕๕๒	ตร.ม.	๓๔๑.๒๔	๑๘๘,๓๖๔.๔๘	-	-	๑๘๘,๓๖๔.๔๘	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง
๓	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๕๔	เมตร	๑๐๒.๘๘	๕,๕๖๑.๕๖	-	-	๕,๕๖๑.๕๖	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลองพร้อมรางระบายน้ำ (ขอยุติขบวนท่อพังกะมิมันตรา) หมู่ที่ ๔ บ้านเพ็ญ ชนบทรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ถึง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เขตกอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร หรือมีป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒.๑ ก.พ.๓๒
สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน
ประมาณการโดย นายนิการ ชูปานกลีบ
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	๘๒	เมตร	๓๑.๒๐	๖,๕๕๐.๔๐	-	-	๖,๕๕๐.๔๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง
๕	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH) วางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ A (R.C.DITCH TYPE A)	๘๖	เมตร	๑,๘๘๙.๓๘	๑๘๑,๔๑๘.๘๘	-	-	๑๘๑,๔๑๘.๘๘	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง
รวม					๓๔๙,๕๑๘.๙๒			๓๔๙,๕๑๘.๙๒	