

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ช่างบ้านพี่แม็กถึงบ้านช่างตม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง ดำเนินการวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙๙ ท่อน พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๒๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ -
หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
ประมาณการโดย นายนิภากร ชูปานกลีบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
๑	(๒) งานดิน (๒.๔)งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) (๒.๔(๑))งานวัสดุคัดเลือก ข(SELECTED MATERIAL B)	๑๐๒	ลบ.ม.	๑๖๕.๗๑	๑๖,๙๐๒.๔๒	-	-	๑๖,๙๐๒.๔๒	ใช้วิธีการคิดตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง
๒	๔.งานโครงสร้าง (STRUCTUREA) ๔.๑ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ (DIA ๐.๖๐ M. CLASS๓)	๑๙๙	เมตร	๑,๖๓๗.๔๕	๓๒๕,๘๕๒.๕๕	-	-	๓๒๕,๘๕๒.๕๕	ใช้วิธีการคิดตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง
๖	(๖)งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) (๖.๑)งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) ๖.๑.๑.อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ๖.๑.๑.๑.อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด D สำหรับ ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร (R.C.MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. ๐.๖๐ ม. (DWG.NO.DS-๔๐๒)	๒๒	EACH	๔,๓๓๒.๕๐	๙๕,๓๑๕	-	-	๙๕,๓๑๕	ใช้วิธีการคิดตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง
รวม					๔๓๘,๐๖๙.๙๗		-	๔๓๘,๐๖๙.๙๗	